

GARTENHÄUSER SCHLÜSSELFERTIG?

JA, SICHER – MIT UNSEREM PROFI-AUFBAUSERVICE!


PREIS INKL. ANLIEFERUNG DES BAUSATZES FREI BORDSTEINKANTE:

befahrbare Zuwegung 38-t-LKW vorausgesetzt, deutschlandweit (ohne Inseln). Unsere Anlieferungen werden überwiegend mittels **Mitführstapler** ausgeführt. Bitte informieren Sie sich vor Bestellung, ob die Errichtung dieses Gartenhauses auf Ihrem Grundstück zulässig ist und ggfs. eine **Baugenehmigung** erforderlich ist.




AUFBAUANLEITUNG MIT DETAILLIERTER BESCHREIBUNG

- **zur Erstellung des Fundamentes**
- **zu technischen Besonderheiten des Hauses**
- **zur Pflege und Wartung**
- **Teileliste**, anhand derer Sie die Vollständigkeit der Bauteile überprüfen können.



ANLIEFERUNG

+



PROFI-AUFBAU

1. FUNDAMENT

Sie erstellen ein technisch ausreichendes Fundament.

(wie in der Aufbauanleitung beschrieben)

2. ANLIEFERTERMIN

Unsere Spedition vereinbart mit Ihnen telefonisch den Anliefertermin.

3. AUFBAUTERMIN

Unsere Montageteam vereinbart mit Ihnen telefonisch den Aufbautermin. Üblicherweise innerhalb 5-10 Tagen nach Bestelleingang.

4. KONTROLLE

Sie kontrollieren den Bausatz auf Vollständigkeit der Teile und mögliche Transportbeschädigungen. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, senden wir Ihnen diese unter Verwendung der Teileliste umgehend kostenfrei zu. Wird der Bausatz nicht kontrolliert und ein Aufbau ist deshalb nicht möglich, fallen Kosten der Aufbaufirma (zweite Anfahrt) an, die zu Ihren Lasten gehen.

5. BAUSATZ LAGERN

Der Bausatz ist stets trocken, vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern, aber nicht in geheizten Räumen. Kurz vor dem Aufbautermin ist der Bausatz in einem Umkreis von max. 20 m an das Fundament zu bringen, sonst fallen zusätzliche Kosten an.

6. AUFBAU

Der Aufbau erfolgt mit allen, dem Bausatz beiliegenden Teilen und Materialien. Ihr Haus wird **„schlüsselfertig“ und funktionsfähig** aufgebaut und Sie erhalten eine praktische Einweisung in Pflege, Wartung und Holzschutz.

7. DACHEINDECKUNG

Unsere Häuser werden **ohne Dachpappe** geliefert (Dachpappe darf aus Haltbarkeitsgründen niemals als Endeindeckung, sondern höchstens als Unterlageindeckung verwendet werden). **Wir empfehlen ausschließlich hochwertige und langlebige Dachbaustoffe.** Für unsere Gartenhäuser bieten wir Ihnen die beste und haltbarste Endeindeckung verlegefertig mit allem Zubehör im Set, passgenau für Ihr Haus konfektioniert: EPDM Folie. Die Arbeitsleistung der Eindeckung mit Dachbaustoffen ist nicht im Preis enthalten. Bitte treffen Sie rechtzeitig vor Baubeginn Ihre Wahl der Endeindeckung und verlegen diese ohne Zeitverzug nach erfolgtem Aufbau. Die ‚rohe‘ Holzdachfläche muss sofort sicher vor Nässe geschützt werden. In Absprache mit dem Aufbauteam können Sie auch diese Arbeitsleistung gern als zusätzliche Leistung ‚zukaufen‘.