

Zusätzliches Baumaterial

(erhältlich bei  BAUHAUS)

- 15 Sack je 30 kg Estrich-Beton für Rabatten
- 14x Randstein/Einfassstein/Rabatte (100cm / 20cm / 8cm)
- Baufolie (ca. 20m³)
- 1 Bund Abstandsleisten (etwa 30 Stück, 200cm / 5cm) Kunststoff
- Drahtsackverschlüsse oder Bindedraht (100 mm, 250 St.)
- 1 Satz Holzkeile (etwa 25 Stück, Unterlegkeile, 180mm / 60mm / 24mm)
- 8x60 Sechskantschrauben 15 St.
- 10er Dübel 15 St.
- Betonmenge (8m³) und Betonformel (C25/30 WU 0-8 Körnung F2)
→ **ACHTUNG:** Zum Einbringen des Betons wird eine Betonpumpe mit Reduzierung 65mm (Größe nach örtlichen Gegebenheiten) empfohlen. Im Regelfall über den Betonlieferanten zu beauftragen.
- 12 Beton-/Mauersteine (24cm / 24cm / 36cm)
- 3 Sack je 30 kg Mauermörtel
- 50er Leerrohr für Stromkabel in entsprechender Länge
- Erdkabel 5x2,5² in entsprechender Länge
- Absperr-/Gefahrenband (für Markierung Stromkabel)
- 4 Sack je 25 kg Betonspachtel auf Zementbasis für Glattstrich
- 1 Rolle Panzerklebeband